

## Przedmiar

## Szkoła Podstawowa w Zbuczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>1 Szkoła Podstawowa w Zbuczynie pawilon F</b>					
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	286,34	
2	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca	m2	286,34	
3	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wykładzina PVC homogeniczna z cokołem 10 cm  286,34+(179,74*0,1)	m2	304,314	
			razem	m2	304,314
4		Utylizacja płytek PVC z demontażu	kpl	1	