

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0820/03	Montaż płyt OSB gr. 22mm na istniejące pokrycie dachowe zaplecze sali gimnastycznej 31*9,7 łącznik 4,2*9,3		
			m2	300,7
			m2	39,06
		razem	m2	339,76
2	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe zaplecze sali gimnastycznej 31*9,7 łącznik 4,2*9,3		
			m2	300,7
			m2	39,06
		razem	m2	339,76
3	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy nawierzchniowej 50*0,3		
			m2	15
			m2	15
		razem	m2	15
4	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 31*0,3		
			m2	9,3
			m2	9,3
		razem	m2	9,3
5	KNR 4-03 1139/03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm ² mocowanych na wspornikach na kominach wentylacyjnych	m	70
6	KNR-W 5-08 0606/01	Montaż zwodów poziomych inсталacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	70
7		Osadzenie wyłazu dachowego w połąci dachowej	szt	1