

Przedmiar

Roboty budowlane aranżacji pomieszczenia wnętrza sali konferencyjnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
1	KNR 13-23 0101/08	Demontaż wykładziny pcv widownia 79,86	m2	79,86
		razem	m2	79,86
2	KNR AT-27 0101/03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjęto 50% tynków do skucia scena (5,72*2,93*2+6,86*2,93-2,3*0,8*2)*0,5	m2	24,97
		razem	m2	24,97
3	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km Dopłata 2x 24,97*0,015	m3	0,375
		razem	m3	0,375
5	KNR 13-25 0405/01	Demontaż oprawy oświetleniowej 15+48+5	szt.	68
		razem	szt.	68
6	KNPnRPDE 21/50a	Demontaż drzwi wewnętrznych 4	kpl.	4
		razem	kpl.	4
7	KNR 4-01 0918/13	Naprawa miejsc po zdemontowanych ościeżnicach 4	szt.	4
		razem	szt.	4
8	TZKNC N-K/V t.06/b.02	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane - fotele audytorcyjne 88	szt.	88
		razem	szt.	88
2 Prace wykończeniowe				
9	KNNR 5 0307/01	Łączniki świateł 1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
10	KNR AT-27 0104/04	Wyrównanie podłóży poziomych - pogrubienie o 1 mm 78,24	m2	78,24
		razem	m2	78,24
11	KNR-W 2-02 0830/02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 5,72*2,93*2+6,86*2,93-2,3*0,8*2	m2	49,939
		razem	m2	49,939
12	KNR-W 2-02 0803/06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 24,97	m2	24,97
		razem	m2	24,97
13	KNPnRPDE 53/116e	Montaż opraw oświetleniowych 15+24+5+12	szt.	56
		razem	szt.	56
14	KNNR-W 3 1003/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi lateksowymi tynków wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2	52,94
15	KNR-W 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne bez szpachlowania - lakier ochronny	m2	55,9
16	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi (ryflowane/ „ryflowanie” za pomocą listew dekoracyjnych) w kolorze RAL7040 lub podobny. 1 sztuka drzwi 100x268cm drewniane/mdf w systemie przesuwym naściennym 1,0*2,68	m2	2,68
		razem	m2	2,68
17	KNNR 5 1008/02	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - kinkiety 12	szt.	12

Przedmiar

Roboty budowlane aranżacji pomieszczenia wnętrza sali konferencyjnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt. 12
18	wycena indywidualna	Montaż - taśm ledowych w gzymsie LED XPS 41,58	mb	42
			razem	mb 42
19	wycena indywidualna	Montaż - taśm ledowych - oświetlenie przeszkodowe 59,06	mb	59
			razem	mb 59
20	wycena indywidualna	Montaż taśm ledowych - przy kotarach 19	mb	19
			razem	mb 19
21	KNNR 5 0206/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie 1	kpl	1
			razem	kpl 1
22	KNR 5-08 0226/05	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą klejenia - gzyms 41,48	m	41,48
			razem	m 41,48
23	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - w kolorze jasnego betonu - widownia widownia 79,86	m2	79,86
			razem	m2 79,86
24	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi przeciwpożarowe w klasie EI60 (3 szt.) 0,9*2*3	m2	5,4
			razem	m2 5,4
25	KNKRB 2 1405/02	Malowanie grzejników żebrowych 4*1,6	m	6,4
			razem	m 6,4
26	wycena indywidualna	Renowacja krzeseł audytoryjnych - wymiana tapicerki i malowanie proszkowe elementów nośnych krzeseł z ponownym montażem 88	szt	88
			razem	szt 88
27	wycena indywidualna	Kurtyna w szynie jezdnej, mechanizm ręczny - kształt litery L - drapowanie 100% 1	szt	1
			razem	szt 1
28	wycena indywidualna	Kurtyna sceny w szynie jezdnej, mechanizm elektryczny - drapowanie 100% 2	szt	2
			razem	szt 2
29	wycena indywidualna	Przebudowa trzech stopni widowni poprzez ich wydłużenie o ok. 30cm 1	kpl.	1
			razem	kpl. 1