

Przedmiar

Remont sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i sali gimnastycznej w szkołach podstawowych gminy Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Szkoła Podstawowa w Borkach - Kosach				
1	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku lamperie 301,44 ściany powyżej lamperii 352,31 sufity 316,6	m2 m2 m2 razem	301,44 352,31 316,6 970,35
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	316,6
3	KNR 4-01 1206/03	Malowanie lamperii tapetą natryskową na przygotowanej i wyrównanej powierzchni ścian	m2	301,44
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	352,31
5	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	316,6
6		Montaż osłon na grzejniki żeliwne	szt	60
7		Montaż pochwytów schodowych	m	21
2 Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach				
8	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania aluminiowe przestrzenne i wielokolumnowe przesuwne o wysokości do 6m- strop (średnio) - analogia kal ind.- montaż , demontaz i przesuwanie 9,9*20,65	m2 razem	204,435 204,435
9	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	204,435
10	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany 397,15 sufit 204,45	m2 m2 razem	397,15 204,45 601,6
11	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	204,45
12	KNR 4-01 1206/02	Malowanie tapetą natryskową na przygotowanej i wyrównanej powierzchni ścian	m2	397,15
13	KNR 4-01 1208/01	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną tynków ścian poprzednio malowanych tapetą natryskową	m2	123
14	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników z tworzywa 2,2*6	m razem	13,2 13,2
15	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z konglomeratu o długości ponad 1m	szt	6
16	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	10