

Przedmiar

Roboty budowlane aranżacji pomieszczenia wnętrza sali konferencyjnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe				
1	KNR 13-23 0101/08	Demontaż wykładziny pcv widownia 79,86	m2	79,86
		razem	m2	79,86
2	KNR 13-25 0405/01	Demontaż oprawy oświetleniowej 15+48+3	szt.	66
		razem	szt.	66
3	KNPnRPDE 21/50a	Demontaż drzwi wewnętrznych 3	kpl.	3
		razem	kpl.	3
4	TZKNC N-K/V t.06/b.02	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane - fotele audytorcyjne 88	szt.	88
		razem	szt.	88
2 Prace wykończeniowe				
5	KNNR 5 0307/01	Łączniki świateł 1	kpl.	1
		razem	kpl.	1
6	KNR AT-27 0104/04	Wyrównanie podłóży poziomych - pogrubienie o 1 mm 78,24	m2	78,24
		razem	m2	78,24
7	KNPnRPDE 53/116e	Ponowny montaż opraw oświetleniowych 15+24+3	szt.	42
		razem	szt.	42
8	KNR 4-01 0918/13	Naprawa miejsc po zdemontowanych ościeżnicach	szt	3
9	KNNR-W 3 1003/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi lateksowymi tynków wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2	52,94
10	KNR-W 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne bez szpachlowania - lakier ochronny	m2	55,9
11	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - drzwi (ryflowane/ „ryflowanie” za pomocą listew dekoracyjnych) w kolorze RAL7040 lub podobny. 1 sztuka drzwi 100x268cm drewniane/mdf w systemie przesuwным naściennym 1,0*2,68	m2	2,68
		razem	m2	2,68
12	KNNR 5 1008/02	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - kinkiety 12	szt.	12
		razem	szt.	12
13	wycena indywidualna	Montaż - taśm ledowych w gzymsie LED XPS 41,58	mb	42
		razem	mb	42
14	wycena indywidualna	Montaż - taśm ledowych - oświetlenie przeszkodowe 59,06	mb	59
		razem	mb	59
15	wycena indywidualna	Montaż taśm ledowych - przy kotarach 19	mb	19
		razem	mb	19
16	KNNR 5 0206/01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie (instalacja pod kinkiety i włączniki do nich) 1	kpl	1
		razem	kpl	1
17	KNR 5-08 0226/05	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą klejenia - gzyms		

Przedmiar

Roboty budowlane aranżacji pomieszczenia wnętrza sali konferencyjnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		41,48	m	41,48
		razem	m	41,48
18	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - w kolorze jasnego betonu - widownia widownia 79,86	m2	79,86
		razem	m2	79,86
19	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi przeciwpożarowe w klasie EI60 (3 szt.) 0,9*2*3	m2	5,4
		razem	m2	5,4
20	KNKRB 2 1405/02	Malowanie grzejników żebrowych 4*1,6	m	6,4
		razem	m	6,4
21	wycena indywidualna	Renowacja krzeseł audytoryjnych - wymiana tapicerki i malowanie proszkowe elementów nośnych krzeseł z ponownym montażem 88	szt	88
		razem	szt	88
22	wycena indywidualna	Kurtyna w szynie jezdnej, mechanizm ręczny - kształt litery L - drapowanie 80% 1	szt	1
		razem	szt	1
23	wycena indywidualna	Kurtyna sceny w szynie jezdnej, mechanizm elektryczny - drapowanie 80% 2	szt	2
		razem	szt	2
24	wycena indywidualna	Przebudowa trzech stopni widowni poprzez ich poszerzenie o ok. 30cm 1	kpl.	1
		razem	kpl.	1