

Kosztorys nakładczy

Część 2: Wykonanie remontu pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Zbuczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	5	6	7	8	9
1	KNR 4-01 0820/03	Montaż płyt OSB gr. 22mm na istniejące pokrycie dachowe	m2	339,76		
2	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m2	339,76		
3	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy nawierzchniowej	m2	15		
4	KNR-W 2-02 0514/01.2	Obróbki kominów z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	9,3		
5	KNR-W 2-02 0514/02.2	Czapy kominowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	12		
6	KNR 4-03 1139/03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm ² mocowanych na wspornikach na kominach wentylacyjnych	m	70		
7	KNR-W 5-08 0606/01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	70		
8		Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej	szt	1		
Razem						
Podatek VAT __%						
Łącznie z VAT						