

## Przedmiar

Remont drogi gminnej nr 361306W w miejscowości Maciejowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>REMONT NAWIERZCHNI</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy remoncie podbudowy na drogach w terenie równinnym		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
2	KNNR 6 1005/07 analogia	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (jezdni+skrzyżowania) wraz z wcześniejszym mechanicznym oczyszczeniem		
		1793,00*5,00	m2	8 965
		razem	m2	8 965
3	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		1793,00*5,00	m2	8 965
		razem	m2	8 965
<b>REMONT POBOCZY</b>				
4	KNNR 6 1301/05 analogia	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania do 10cm		
		1793,00*0,75*2	m2	2 689,5
		razem	m2	2 689,5
5	KNCK 1 1201/05 analogia	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		1793,00*0,75*2	m2	2 689,5
		razem	m2	2 689,5