

Przedmiar

Malowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zbuczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania aluminiowe przestrzenne i wielokolumnowe przesuwne o wysokości do 6m - strop - analogia kal. indywidualna - montaż, demontaż, przesuwanie	m2	641
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	641
3	KNR 4-01 1206/03	Malowanie lamperii tapetą natryskową na przygotowanej i wyrównanej powierzchni ścian 2169,97	m2	2 169,97
		razem	m2	2 169,97
4	KNR-W 4-01 1208/01	Lakierowanie jednokrotne emalią tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych tapetą natryskową - analogia	m2	2 169,97
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian na przygotowanej i wyrównanej powierzchni	m2	5 022,02
6	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych 50	szt	50
		razem	szt	50