

Przedmiar

Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Remont holu		
1	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów		
		53	m2	53
		64,5	m2	64,5
		razem	m2	117,5
2	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka drewnianych listw odbojowych	m	84
3	KNR 4-01 0432/01	Demontaż wyłazu na poddasze	szt	1
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	19
5	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9
6		Demontaż istniejącej szafki hydrantowej	szt.	1
7	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,114
8	KNR 4-01 0142/02	Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem	kpl	1
9	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,73
10	KNR 2-01 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	34,884
11	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	310
12	KNR 2-02 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca	m2	127
13		Osadzenie wyłazu na poddasze		1
14	KNR 2-02 2103/02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy z konglomeratu o grubości 4cm i szerokości do 30cm	m	9
15	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	120
16	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wykładzina PVC homogeniczna z cokołem 10 cm	m2	127
17	KNR 4-01 1206/04	Malowanie lamperii tapetą natryskową na przygotowanej i wyrównanej powierzchni ścian	m2	160
18	KNR 4-01 1208/01	Lakierowanie jednokrotne emalią tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych tapetą natryskową - analogia	m2	160
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	150
20		Odbojnica narożna z PVC	szt	33
21		Montaż pochwyty schodowych	m	14,4
22	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	30
23		Montaż osłon na grzejniki żeliwne i zabezpieczeń okien	szt	4
24		Wywóz i utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych	kpl.	1
		2 Remont łazienek		
25	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	12
26	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	11
27	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	2
28	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	40
29	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	75
30	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2	160
31		Rozebranie okładzin sufitowych typu SIDING	m2	75

Przedmiar

Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNNR 4 0135/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
33	KNR 4-01 0303/03	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2	1,7
34	KNR 2-02 2103/02	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy z konglomeratu o grubości 4cm i szerokości do 30cm	m	9,9
35	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	184
36	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wykładzina PVC homogeniczna z cokołem 10 cm	m2	84,2
37	KNR-W 2-02 1123/02	Okładziny ściennie z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	184
38	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	9
39	KNNR 4 0233/03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "geberit"	kpl	11
40	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce	szt	2
41	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	75
42	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	100
43	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki ustępowe - Przegrody systemowe HPL	m2	41
44		Montaż osłon na grzejniki	szt	4
45		Wywóz i utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych	kpl	1