

Przedmiar

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Wymiana podłogi				
1		Demontaż drabinek gimnastycznych i pozostałego wyposażenia sportowego	kpl	1
2	KNR 4-01 0815/07	Demontaż burt z płyty meblowej - analogia	m	70
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	11,1
4	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z paneli	m2	288
5	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	300
6	KNNR 4 0404/04	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	146,2
7	KNR 4-01 0609/01	Oczyszczenie podłoża - usunięcie resztek izolacji i gruzu	m2	288
8	KNR-W 2-02r03 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	288
9	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	331,2
10	KNR-W 2-02 1121/04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB o grub. 22 mm na legarach (legary układane krzyżowo na podkładach elastycznych, dwie warstwy płyt OSB - analogia	m2	288
11	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładziny sportowej rulonowej z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wykładzina homogeniczna - analogia	m2	288
12		Wykonanie obudowy istniejącego wentylatora podpodzkowego	kpl	1
13	KNR 4-01 0815/01	Uzupełnienia cokołów 2x10cm w odcinkach prostych	m	70
14	KNNR 3 0807/06	Trzykrotne lakierowanie cokołów lakierem poliuretanowym	m2	10,08
15		Wywóz i utylizacja odpadów z prac rozbiórkowych	kpl	1
2 Roboty remontowe				
16	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego	m3	0,8
17	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej	m2	11,1
18	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2m2 - analogia	m2	6,48
19	KNR 4-01 0329/05	Wykucie/ poszerzenie otworów drzwiowych ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,42
20	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,1
21	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm	m	2,1
22	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	6,48
23	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,25
24	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów	m2	1,2
25	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania aluminiowe przestrzenne i wielokolumnowe przesuwne o wysokości do 6m - strop - analogia kal. indywidualna - montaż, demontaż, przesuwanie	m2	288
26	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	288
27	KNR 4-01 1206/03	Malowanie lamperii tapetą natryskową na przygotowanej i wyrównanej powierzchni ścian		
		744	m2	744
		razem	m2	744
28	KNR-W 4-01 1208/01	Lakierowanie jednokrotne emalią tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych tapetą natryskową - analogia	m2	744
29	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian na przygotowanej i wyrównanej powierzchni	m2	396

Przedmiar

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych		
			8	8
		razem	szt	8
31		Malowanie linii boisk	kpl	1
32		Montaż drabinek gimnastycznych i pozostałego sprzętu sportowego	kpl	1
33		Montaż osłon grzejnikowych	szt	7