

Przedmiar

Załącznik nr 7 do SWZ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie utwardzenia alei		
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych , obsługa geodezyjna i inwentaryzacja	kpl	1
2	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm R=20 S=5	m2	287,5
3	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 7x)	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości R=20 S=5	m2	287,5
4	KNR 2-31 0103/02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	287,5
5	KNR 2-31 0104/07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	287,5
6	KNR 2-31 0104/08 (dopłata 5x)	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m2	287,5
7	KNNR 6 0107/03	Wykonanie podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. 25 cm R=1.332	m3	287,5
8	KNR 2-31 0118/01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej	m2	287,5
9	KNNR 6 0302/05	Nawierzchnie z kostki granitowej zgodnie z dokumentacją techniczną nieregularnej 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej R=1.23	m2	287,5
10	KNNR 6 0403/05	Krawężniki granitowe,zgodnie z dokumentacją techniczną, z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	120