

Przedmiar

Remont opaski budynku SP Dziewule

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815/02 analogia	Rozebranie opaski i ścieków wodnych	m2	9
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (murki przy oknach podpiwniczenia)	m2	9,4
3	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża - analogia	m	120
4	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża - analogia	m3	4,32
5	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	9
6	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	45
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	120
8	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5
9	KNR-W 2-05 0210/01 analogia	Montaż krat pomostowych	t	0,35