

Przedmiar

Budowa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Budowa infrastruktury publicznej w miejscowości Krzesk-Majątek				
1	KNKRB 1 0111/02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, rodzaj robót: koryta pod utwardzenie terenu 35/10000	ha	0,004
		razem	ha	0,004
2	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (6,00*8,00)*0,40	m2	19,2
		razem	m2	19,2
3	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (6,00+8,00+6,00+8,00)*0,20*0,30	m3	1,68
		razem	m3	1,68
4	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,00+8,00+6,00+8,00	m	28
		razem	m	28
5	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
6	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
7	KNR 2-31 0109/04 (potrącenie 2x)	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
10	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce grysowej 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
11	KNR 2-25 0203/01 analogia	Budowa altany drewnianej 5,00*7,00	m2	35
		razem	m2	35
12		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl	2
13		Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów	kpl	1
14		Dostaw i montaż stołów zintegrowanych z ławkami	szt.	3
15	KNNR 5 1007/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	2
Budowa infrastruktury publicznej w miejscowości Grochówka				
16	KNKRB 1 0111/02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, rodzaj robót: koryta pod utwardzenie terenu 35/10000	ha	0,004
		razem	ha	0,004

Przedmiar

Budowa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (6,00*8,00)*0,40	m2	19,2
		razem	m2	19,2
18	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (6,00+8,00+6,00+8,00)*0,20*0,30	m3	1,68
		razem	m3	1,68
19	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6,00+8,00+6,00+8,00	m	28
		razem	m	28
20	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
21	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
22	KNR 2-31 0109/04 (potrącenie 2x)	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
23	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
24	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
25	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce grysowej 7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
26	KNR 2-25 0203/01 analogia	Budowa altany drewnianej 5,00*7,00	m2	35
		razem	m2	35
27		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl	2
28		Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów	kpl	1
29		Dostaw i montaż stołów zintegrowanych z ławkami	szt.	3
30	KNNR 5 1007/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	2
Budowa infrastruktury publicznej w miejscowości Wólka Kamienna				
31		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl	2
32		Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów	kpl	1
33		Dostaw i montaż stołów zintegrowanych z ławkami	szt.	3
34	KNNR 5 1007/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	2