

## Przedmiar

Budowa infrastruktury publicznej w miejscowości Grochówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Budowa altany</b>		
1	KNKRB 1 0111/02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, rodzaj robót: koryta pod utwardzenie terenu		
		35/10000	ha	0,004
		razem	ha	0,004
2	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
		(6,00*8,00)*0,40	m2	19,2
		razem	m2	19,2
3	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		(6,00+8,00+6,00+8,00)*0,20*0,30	m3	1,68
		razem	m3	1,68
4	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		6,00+8,00+6,00+8,00	m	28
		razem	m	28
5	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi		
		7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
6	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm		
		7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
7	KNR 2-31 0109/04 (potrącenie 2x)	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm		
		7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce grysowej		
		7,88*5,88	m2	46,334
		razem	m2	46,334
9	KNR 2-25 0203/01 analogia	Budowa altany drewnianej		
		5,00*7,00	m2	35
		razem	m2	35
		<b>Dostawa i montaż wyposażenia</b>		
10		Dostawa i montaż stojaka na rowery	kpl	2
11		Dostawa i montaż kosza do segregacji odpadów	kpl	1
12		Dostaw i montaż stołów zintegrowanych z ławkami	szt.	3
		<b>Budowa oświetlenia OZE</b>		
13	KNNR 5 1007/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	2