

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		MODERNIZACJA DACHU		
1	KNNR-W 3 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów		
		30,80*5,50	m2	169,4
		22,10*5,50	m2	121,55
		4,20*5,50/2	m2	11,55
		4,40*5,50/2	m2	12,1
		9,50*5,40	m2	51,3
		5,30*5,40/2	m2	14,31
		9,50*5,40	m2	51,3
		5,30*5,40/2	m2	14,31
		razem	m2	445,82
2		Utylizacja płyt azbestowo-cementowych		
		30,80*5,50	m2	169,4
		22,10*5,50	m2	121,55
		4,20*5,50/2	m2	11,55
		4,40*5,50/2	m2	12,1
		9,50*5,40	m2	51,3
		5,30*5,40/2	m2	14,31
		9,50*5,40	m2	51,3
		5,30*5,40/2	m2	14,31
		razem	m2	445,82
3	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie		
		19*5,70*2+8*5,70	m	262,2
		9*5,50*2	m	99
		razem	m	361,2
4	KNR 2-02 0409/03 analogia	Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - Przedłużenie wiatrownicy dachowej na konstrukcji drewnianej poprzez montaż drewnianej dobitki do skrajnych krokwi - wymiary drewnianej dobitki dostosowane do istniejących krokwi		
		5,70*4*0,14*0,07	m3	0,22
		5,50*2*0,14*0,07	m3	0,11
		razem	m3	0,33
5	KNR-W 2-02 0410/04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm - kontrłaty 60x25		
		31,45*5,70	m2	179,27
		22,20*5,70	m2	126,54
		4,80*5,70/2	m2	13,68
		4,80*5,70/2	m2	13,68
		10,20*5,50	m2	56,1
		10,50*5,50	m2	57,75
		4,60*5,50/2	m2	12,65
		4,60*5,50/2	m2	12,65
		razem	m2	472,32
6	KNR-W 2-02 0410/04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm - łata 60x40		
		31,45*5,70	m2	179,27
		22,20*5,70	m2	126,54
		4,80*5,70/2	m2	13,68
		4,80*5,70/2	m2	13,68
		10,20*5,50	m2	56,1
		10,50*5,50	m2	57,75
		4,60*5,50/2	m2	12,65
		4,60*5,50/2	m2	12,65
		razem	m2	472,32
7	KNR 2-02w 0409/06	Wiatrownice z tarcicy nasyczonej o przekroju do 180cm2		
		31,45*0,16*0,032	m3	0,161
		22,20*0,16*0,032	m3	0,114
		10,50*2*0,16*0,032	m3	0,108
		5,70*4*0,16*0,032	m3	0,117
		5,50*2*0,16*0,032	m3	0,056
		razem	m3	0,556

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm - parametry blachy jak blachy pokryciowej (31,45+22,20+10,50*2+5,70*4+5,50*2)*0,25	m2	27,11
		razem	m2	27,11
9	KNR-W 2-02 0514/06	Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm 5	szt	5
		razem	szt	5
10	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną wraz z wykonaniem izolacji z folii wiatroszczelnej - blachodachówka 31,45*5,70 22,20*5,70 4,80*5,70/2 4,80*5,70/2 10,20*5,50 10,50*5,50 4,60*5,50/2 4,60*5,50/2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	179,27 126,54 13,68 13,68 56,1 57,75 12,65 12,65
		razem	m2	472,32
11	KNNR 2 0508/02	Gąsiorzy dachu krytego blachą dachówkopodobną 31,45+15,14	m	46,59
		razem	m	46,59
12	KNR-W 2-02 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm - blacha powlekana w powłocie i kolorze pokrycia 31,45+22,19+10,50+10,20	m	74,34
		razem	m	74,34
13	KNR-W 2-02 0524/03	Leje spustowe 3 2 2 2	szt szt szt szt	3 2 2 2
		razem	szt	9
14	KNR-W 2-02 0526/02	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm - blacha powlekana w powłocie i kolorze pokrycia 3,20*5 2,80*4	m m	16 11,2
		razem	m	27,2
		ROBOTY ZEWNĘTRZNE I STOLARKA		
15	KNP 4 0103/02 analogia	Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o grubości 45 cm z betonu kmórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,50*2,40 1,10*2,10	m2 m2	6 2,31
		razem	m2	8,31
16	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 3,10 1,70	m m	3,1 1,7
		razem	m	4,8
17	analiza własna	Demontaż okien i drzwi zewnętrznych	kpl	14
18	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- zewnętrzne, aluminium "ciepłe", szklone szkłem bezpiecznym lub wypełnienie panel - wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek ościeży 1,15*2,12 1,15*2,12 1,15*2,12	m2 m2 m2	2,44 2,44 2,44
		razem	m2	7,32
19	analiza własna	Dostawa i montaż bramy garażowej - wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek ościeży 2,5*2,5	m2	6,25

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	6,25
20	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - profil co najmniej pięciokomorowy, okleina jednostronna kolor do uzgodnienia - wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek ościeży		
		1,60*1,10	m2	1,76
		1,60*1,10	m2	1,76
		1,80*1,10	m2	1,98
		1,50*1,10	m2	1,65
		0,9*1,15	m2	1,035
		0,8*1,10	m2	0,88
		0,8*1,10	m2	0,88
		razem	m2	9,945
21	KNNR 1 0310/02	Wykopy w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku		
		(30,43+9,10+21,80+10,00+8,80+19,25)*0,50	m3	49,69
		razem	m3	49,69
22	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych		
		(30,43+9,10+21,80)*3,70+(9,10*2,44/2)*2+(10,00+8,80+19,25)*3,30+(8,80*2,30/2)	m2	384,81
		-(2,50*2,50+1,60*1,10+1,160*1,10+1,80*1,10+1,50*1,10+0,90*1,15+0,80*1,10+0,80*1,10+1,15*2,12+1,15*2,12+1,15*2,12)	m2	-23,03
		razem	m2	361,78
23	KNNR 2W 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką "ATLAS STOPTER" o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie (tynk silikonowy gr.1,5 mm) - styropian ekstrudowany - XPS 300 - 0,032		
		(30,43+9,10+21,80)*0,50+(10,00+8,80+19,25)*0,50	m2	49,69
		razem	m2	49,69
24	KNNR 2W 1902/04	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 20 cm metodą lekką "ATLAS STOPTER" o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie (tynk silikonowy gr.1,5 mm) - kolor do uzgodnienia z inwestorem - styropian EPS 70-0,038		
		(30,43+9,10+21,80)*3,20+(9,10*2,44/2)*2+(10,00+8,80+19,25)*2,80+(8,80*2,30/2)	m2	335,12
		-(2,50*2,50+1,60*1,10+1,160*1,10+1,80*1,10+1,50*1,10+0,90*1,15+0,80*1,10+0,80*1,10+1,15*2,12+1,15*2,12+1,15*2,12)	m2	-23,025
		razem	m2	312,095
25	KNNR-W 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie (tynk j.w.) - styropian EPS 100-038		
		(2,50*2,50+1,60*1,10+1,160*1,10+1,80*1,10+1,50*1,10+0,90*1,15+0,80*1,10+0,80*1,10+1,15*2,12+1,15*2,12+1,15*2,12)*0,20	m2	4,605
		razem	m2	4,605
26	KNNR 2w 1902/11	Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką "ATLAS STOPTER" - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) - LISTWY NAROŻNIKOWE ALUMINIOWE Z SIATKĄ		
		30,43+9,10+21,80+10,00+8,80+19,25	m	99,38
		3,20*3	m	9,6
		2,80*2	m	5,6
		2,50*2+2,50+1,60*2+1,10+1,160*2+1,10+1,80*2+1,10+1,50*2+1,10+0,90*2+1,15+0,80*2+1,10+0,80*2+1,10+1,15+2,12*2+1,15+2,12*2+1,15+2,12*2	m	48,54
		razem	m	163,12
27	KNNR 1 0318/01	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii I-II leżącym obok		
		(30,43+9,10+21,80+10,00+8,80+19,25)*0,50	m3	49,69
		razem	m3	49,69
28	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej jak obróbki dachu		
		(1,60+1,60+1,80+1,50+0,90+0,80+0,80)*0,35	m2	3,15
		razem	m2	3,15
29	KNR 2-22 0602/04 analogia	Wykonanie podsufitki z płyt wiórowo-cementowych - podbitka dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej podbiciowej wraz z niezbędnymi obróbkami i rusztem, kolor do uzgodnienia z inwestorem		
		31,45*0,30	m2	9,435
		5,70*0,20*4	m2	4,56
		22,20*0,30	m2	6,66
		10,50*0,30	m2	3,15
		10,26*0,30	m2	3,078

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,50*0,30*2	m2	3,3
		razem	m2	30,183
		ROBOTY WEWNĘTRZNE		
30	KNP 2 0325/01 analogia	Rozbiórka podsufitki z płyt pilśniowych miękkich		
		23,30*8,80	m2	205,04
		4,70*2,50	m2	11,75
		4,70*3,80	m2	17,86
		3,80*3,90	m2	14,82
		2,50*3,90	m2	9,75
		7,92*9,54	m2	75,56
		razem	m2	334,78
31	KNP 1 0906/02 analogia	Rozbiórka deskowania stropu drewnianego pomiędzy belkami, słupami lub ścianami o powierzchni ponad 10m2		
		23,30*8,80	1m2	205,04
		4,70*2,50	1m2	11,75
		4,70*3,80	1m2	17,86
		3,80*3,90	1m2	14,82
		2,50*3,90	1m2	9,75
		7,92*9,54	1m2	75,56
		razem	1m2	334,78
32	KNR 2-02 0409/04	Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - konstrukcja drewniana do sufitu kasetonowego		
		(8,80*0,05*0,06)*22	m3	0,58
		(13,20*0,05*0,06)*7	m3	0,28
		(10,00*0,05*0,06)*7	m3	0,21
		(2,50*0,05*0,06)*4	m3	0,03
		(6,40*0,05*0,06)*3	m3	0,06
		(3,80*0,05*0,06)*3	m3	0,03
		(4,70*0,05*0,06)*3	m3	0,04
		(0,50*0,05*0,06)*50	m3	0,08
		razem	m3	1,31
33	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm		
		8,80*13,20	m2	116,16
		8,80*10,00	m2	88
		8,80*2,50+3,90*3,90	m2	37,21
		3,80*4,70	m2	17,86
		9,54*7,92	m2	75,56
		razem	m2	334,79
		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
34	KNR 5-08 0511/01	Montaż z podłączeniem końcowym na gotowym podłożu opraw świetłówkowych przykręcanych 1x20W z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	5