

Szkoła Podstawowa w Dziewulach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Wymiana stolarki okiennej				
1	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych z PVC o powierzchni ponad 2m2 okna 3 skrzydła z 3 luftami na dole 2,10 * 2,10 m * 35 kpl. 2,1*2,1*35 okna 2 skrzydłowe z 2 luftami na dole 1,50 * 2,10 * 8 kpl. 1,5*2,1*8 okna 3 skrzydłowe w poziomie 1,10 * 0,90 m * 6 kpl. 2,1*0,9*6 okna 1 skrzydłowe z 1 luftem na dole 0,90*2,10*22 kpl. 0,9*2,1*22 okno na klatce schodowej 0,90*0,90*1 0,9*0,9*1 okna w piwnicy 0,90*0,60*6 kpl. 0,9*0,6*6	m2 m2 m2 m2 m2 m2	154,35 25,2 11,34 41,58 0,81 3,24
			razem	m2 236,52
2	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW okna 3 skrzydła z 3 luftami na dole 2,10 * 2,10 m * 35 kpl. 2,1*2,1*35 okna 2 skrzydłowe z 2 luftami na dole 1,50 * 2,10 * 8 kpl. 1,5*2,1*8 okna 3 skrzydłowe w poziomie 1,10 * 0,90 m * 6 kpl. 2,1*0,9*6 okna 1 skrzydłowe z 1 luftem na dole 0,90*2,10*22 kpl. 0,9*2,1*22 okno na klatce schodowej 0,90*0,90*1 0,9*0,9*1 okna w piwnicy 0,90*0,60*6 kpl. 0,9*0,6*6	m2 m2 m2 m2 m2 m2	154,35 25,2 11,34 41,58 0,81 3,24
			razem	m2 236,52
3	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (2,1+2,1+2,1)*35 (1,5+2,1+1,5)*8 (0,9+2,1+0,9)*6 (2,1+0,9+2,1)*22 0,9+0,9+0,9 (0,9+0,6+0,9)*6	m m m m m m	220,5 40,8 23,4 112,2 2,7 14,4
			razem	m 414
4	KNR-W 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ościerzy 0,25*(2,1+2,1+2,1)*35 0,25*(1,5+2,1+1,5)*8 0,25*(0,9+2,1+0,9)*6 0,25*(2,1+0,9+2,1)*22 0,25*(0,9+0,9+0,9) 0,25*(0,9+0,6+0,9)*6	m2 m2 m2 m2 m2 m2	55,125 10,2 5,85 28,05 0,675 3,6
			razem	m2 103,5
5		Utylizacja okien z demontażu		1
2 Wymiana stolarki drzwiowej				
6	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2m2 Drzwi wejściowe główne 2,90 * 2,90 m * 1 kpl 2,9*2,9*1 Drzwi wejściowe do przedszkola 1,5*2,1 Drzwi wejściowe do kuchni 0,9*2,1	m2 m2 m2	8,41 3,15 1,89
			razem	m2 13,45
7	KNR-W 2-02 1027/03	Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone z naswietlem o powierzchni ponad 1,5m2 Drzwi wejściowe główne 2,90 * 2,90 m * 1 kpl 2,9*2,9*1 Drzwi wejściowe do przedszkola 1,5*2,1 Drzwi wejściowe do kuchni 0,9*2,1	m2 m2 m2	8,41 3,15 1,89
			razem	m2 13,45
8	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,9+2,9+2,9 2,1+1,5+2,1 2,1+0,9+2,1	m m m	8,7 5,7 5,1
			razem	m 19,5
9	KNR-W 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ościerzy 0,25*(2,9+2,9+2,9) 0,25*(2,1+1,5+2,1) 0,25*(2,1+0,9+2,1)	m2 m2 m2	2,175 1,425 1,275
			razem	m2 4,875
10		Utylizacja drzwi z demontażu		

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Dzewulach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		1	kpl	1	
			razem	kpl	1