

Przedmiar

Szkoła Podstawowa w Krzesku - Królowa Niwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Szkoła Podstawowa w Krzesku - Królowa Niwa				
1	KNR-W 4-01 0818/02	Zerwanie posadzki z winyleum o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu 50,5		
			m2	50,5
			razem	50,5
2	KNR-W 4-01 0802/05	Rozebranie posadzki betonowej o grubości 4 cm 50,5		
			m2	50,5
			razem	50,5
3	KNR-W 4-01 0604/04	Rozebranie izolacji styropianu - rozbiórka 50,5		
			m2	50,5
			razem	50,5
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 3		
			m3	3
			razem	3
5	KNR-W 2-02r03 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 cm, zatarte na gladko		
			m2	50,5
6	KNR-W 2-02r03 1123/02	Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wykladzina PVC homogeniczna z cokolam 5 cm 50,5+(29*0,05)		
			m2	51,95
			razem	51,95
7		Utylizacja wykladziny z demontazu, styropianu i gruzu z rozbiorki posadzek i izolacji		
			kpl	1