

## Renowacja stawu w miejscowości Grochówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości  3300/10000	ha	0,33
			razem	ha
2	KNR 2-11 2601/07	Pompowanie wody z wykopu  1	szt	1
			razem	szt
3	KNR 2-01 0616/02	Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kolniczkowych o średnicy nominalnej 150-200mm  200	m	200
			razem	m
4	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków  800	m2	800
			razem	m2
5	KNR 15-01 0115/02 analogia	Wyrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna stawu o szerokości ponad 2,0m  800	m2	800
			razem	m2
6	KNR-W 2-01 0206/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość do 1km  1200	m3	1 200
			razem	m3
7	KNNR-W 1 0215/01	Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III na odległość 10m  1200	m3	1 200
			razem	m3
8	KNNR-W 1 0215/03	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III w przedziałach ponad 10 do 30m  600	m3	600
			razem	m3
9	KNNR-W 10 2310/07	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów w gruncie I-II kategorii i grubości zbierania 30cm wykonywane koparkami 0,25-1,20m3 z transportem na odległość do 1km  360	m2	360
			razem	m2
10	KNR 2-01 0506/01 analogia	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III  360	m2	360
			razem	m2
11	KNR 15-01 0215/04	Obsiew skarp  360	m2	360
			razem	m2