

Przebudowa drogi gminnej nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - wraz z inwentaryzacją geodezyjną 0,746	km	0,746
		razem	km	0,746
ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni i podbudowy betonowej o grubości do 20 cm wraz z wywozem 121	m2	121
		razem	m2	121
2	KNNR 1 0201/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość 1km 508,00*0,25-(121,00*0,20)	m3	102,8
		razem	m3	102,8
3	KNNR 1 0208/01 (dopłata 9x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych 508,00*0,25-(121,00*0,20)	m3	102,8
		razem	m3	102,8
3.1	KNNR 1 0209/09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III 121,00*0,20	m3	24,2
		razem	m3	24,2
3.2	KNNR 1 0215/03	Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10m odległości przemieszczenia gruntu kategorii I-III spycharką gąsienicową w przedziałach ponad 10 do 30m 121,00*0,20	m3	24,2
		razem	m3	24,2
4	KNK 2-06 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III 508,00	m2	508
		razem	m2	508
5	KNK 2-06 0115/02	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu ponad 15cm 508,00*0,25	m3	127
		razem	m3	127
NAWIERZCHNIA				
6	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 746,00*5,5	m2	4 103
		razem	m2	4 103
7	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym 746,00*5,58	m2	4 162,68
		razem	m2	4 162,68
8	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym 746,00*5,5	m2	4 103
		razem	m2	4 103
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	KNNR 6 0113/05	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (746,00*0,75)*2	m2	1 119
		razem	m2	1 119
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
10	KNNR 6 0702/05	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 7	szt	7

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 361340W w miejscowości Ługi Wielkie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	7