

1,5 kW	Gniazda 230V
2,5 kW	Gniazdo 400V
0,3 kW	Oświetlenie awaryjne
0,4 kW	Oświetlenie podstawowe
0,7 kW	Oświetlenie podstawowe
1,0 kW	Zasilenie gniazd 230V obwód 3
1,5 kW	Zasilenie gniazd 230V obwód 2
1,5 kW	Zasilenie gniazd 230V obwód 1
4,0 kW	Zasilenie kuchenki elektrycznej
1,5 kW	Zasilenie podgrzewacza wody

Pinst.całk.- 14,9 kW

Pszyt.całk.- 8,9 kW

Jn = 14,3 A

14,9 kW	Zasilenie RS09 – RGOS

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH

08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	BUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O PRZEPUSTOWOŚCI (Q)śr=400m3/d, RLM=4 000 Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ.		INWESTOR GMINA ZBUCZYN ul. JANA PAWŁA II 1 08-4106 ZBUCZYN
LOKALIZACJA	GMINA ZBUCZYN, MIEJSCOWOŚĆ ZBUCZYN JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142613_2 ZBUCZYN OBRĘB 142613_20043 ZBUCZYN DZ. NR 760, 761/2		NR RYS. PB-E-12
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ RSO9		SKALA DATA 01.2017r
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Chudawski	GPB-4224/57/50/89	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kazimierz Roliński	UAN-4224/7/7/87	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Barczak		PODPIS