

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Januszówka (dz. nr 393)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,367	km	0,367
razem			km	0,367
Podbudowy				
2	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 367,00*3,20	m2	1.174,4
razem			m2	1.174,4
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 367,00*3,20	m2	1.174,4
razem			m2	1.174,4
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 367,00*3,10	m2	1.137,7
razem			m2	1.137,7
Nawierzchnia				
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm 367*3,00	m2	1.101
razem			m2	1.101