

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej nr 361316W w miejscowości Izdebki-Wąsy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,740	km	0,74
razem			km	0,74
Podbudowy				
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 740,00*5,00 Zjazd 3,50*1,20+2,00*5	m2 m2	3.700 14,2
razem			m2	3.714,2
3	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 740,00*5,00 Zjazd 3,50*1,20+2,00*5	m2 m2	3.700 14,2
razem			m2	3.714,2
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 740,00*4,63 Zjazd 3,50*1,20+2,00*5	m2 m2	3.426,2 14,2
razem			m2	3.440,4
Nawierzchnia				
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 740,00*4,50 Zjazd 3,50*1,20+2,00*5	m2 m2	3.330 14,2
razem			m2	3.344,2
Roboty wykończeniowe				
6	KNCK 1 1201/05 ANALOGIA	Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu 740,00*0,75*2	m2	1.110
razem			m2	1.110