

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej nr 361311W Wólka Kamienna - Kwasy o długości 970 mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,973		
			km	0,973
			razem	0,973
Podbudowy				
2	KNNR 6 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 973,00*5,20		
			m2	5.059,6
			razem	5.059,6
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 973,00*5,20 Zjazd 16*4,30/2		
			m2	5.059,6
			m2	34,4
			razem	5.094
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 973,00*5,10 Zjazd 16*4,30/2		
			m2	4.962,3
			m2	34,4
			razem	4.996,7
Nawierzchnia				
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm 973,00*5,00 Zjazd 16*4,30/2		
			m2	4.865
			m2	34,4
			razem	4.899,4