

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej ul. Zarzeczna w miejscowości Zbuczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,290	km	0,29
razem			km	0,29
Podbudowy				
2	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 290,00*5,20	m2	1.508
razem			m2	1.508
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 290,00*5,20	m2	1.508
razem			m2	1.508
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 290,00*5,10	m2	1.479
razem			m2	1.479
Nawierzchnia				
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 290,00*5,00	m2	1.450
razem			m2	1.450
Roboty wykończeniowe				
6	KNCK 1 1201/05 ANALOGIA	Wzmacnianie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 290,00*0,50*2	m2	290
razem			m2	290