

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zdany i Zbuczyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,633	km	0,633
razem			km	0,633
Podbudowy				
2	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 633,00*4,20	m2	2.658,6
razem			m2	2.658,6
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 633,00*4,20	m2	2.658,6
razem			m2	2.658,6
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 633,00*4,10	m2	2.595,3
razem			m2	2.595,3
Nawierzchnia				
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 633,00*4,00	m2	2.532
razem			m2	2.532
Roboty wykończeniowe				
6	KNCK 1 1201/05 ANALOGIA	Wzmacnianie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 483,00*0,50*2 150,00*0,35*2	m2	483
razem			m2	105
razem			m2	588