

## Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jasionka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym  0,357		
			km	0,357
			razem	km 0,357
<b>PODBUDOWY</b>				
<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>				
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI  357,00*4,20		
			m2	1.499,4
			razem	m2 1.499,4
<b>Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>				
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm  357,00*4,20		
			m2	1.499,4
			razem	m2 1.499,4
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
<b>Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego</b>				
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm  357,00*4,00		
			m2	1.428
			razem	m2 1.428
<b>Warstwa ścieralna</b>				
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm  357,00*4,00		
			m2	1.428
			razem	m2 1.428