

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ			
1	d.1 analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja	m		
		<rów kryty>575.5	m	575.50	
		<przykanaliki>2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+1.5+1.5+1+1+1+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+1+1+1+1.5+1+1+1	m	53.50	
				RAZEM	629.00
2	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. <rów kryty ze studniami>575.2*1.2*1.5 <przykanaliki>53.5*1.2*1 A (suma częściowa) minus roboty ręczne 10% -1*0.1*1099.56	m ³ m ³ m ³ m ³	 1035.36 64.20 1099.56 -109.96	
				RAZEM	989.60
3	KNNR 1 d.1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Roboty ręczne 10% 109.96	m ³ m ³	 109.96	
				RAZEM	109.96
4	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) poz.2+poz.3	m ³ m ³	 1099.56	
				RAZEM	1099.56
5	KNNR 4 d.1 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm poz.1*0.2*1.2	m ³ m ³	 150.96	
				RAZEM	150.96
6	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - Dowieszenie gruntu w ty mobsypka i zasypka poz.2+poz.3-poz.5-77.14	m ³ m ³	 871.46	
				RAZEM	871.46
7	KNNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II - gruntem dowiezionym poz.6	m ³ m ³	 871.46	
				RAZEM	871.46
8	KNNR 4 d.1 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury lite SN8 <przykanaliki>53.5	m m	 53.50	
				RAZEM	53.50
9	KNNR 4 d.1 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - rury lite SN8 <rów kryty>575.50	m m	 575.50	
				RAZEM	575.50
10	KNNR 4 d.1 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm z osadn. 1.0m - WPUSTY DESZCZOWE z pierścieniami odciążającymi 30	szt szt	 30.00	
				RAZEM	30.00
11	d.1 analiza indywidualna	Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 600mm 15	szt szt	 15.00	
				RAZEM	15.00
12	d.1 analiza indywidualna	Umocnienie kamieniem polnym wylotu rowu krytego do rowu otwartego 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
13	d.1 analiza indywidualna	Inspekcja telewizyjna kanałów poz.1	m m	 629.00	
				RAZEM	629.00