

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy IN.271.26.2019.

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izdebkach-Kosnach”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego w dniu 21.10.2019r. zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści:

Pytanie nr 1:

- Na rysunku (Przekrój normalny boiska) jest ujęta podbudowa:

4cm – 0,075mm

6cm – 0-31,5mm

10 cm – 31,5 – 63mm

10 cm – piach

grunt rodzimy

- W STWiOR

4cm – 0-4mm

6cm – 0-31,5mm

10cm – 31,5-63mm

10cm – piach i pospółka

grunt rodzimy

- A w przedmiarze (po zagęszczeniu)

8cm – miał kamienny 0-4

8cm – 0-31,5mm

15cm – 31,5-63mm

10cm – piach (warstwa odsączająca)

Która grubość podbudowy będzie zastosowana?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać w warstwach:

1,3 cm - Nawierzchnia poliuretanowa

3,5 cm – Warstwa stabilizująco-podkładowa ET.

4,0 cm – Warstwa miału kamiennego 0-4mm

6,0cm – Warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

10,0cm – Warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63mm

10,0cm – Warstwa odsączająca z piasku i pospółki

Podane grubości warstw konstrukcji nawierzchni są grubościami po zagęszczeniu.

Wyżej wymieniona konstrukcja nawierzchni określona została w STWiOR i przedmiarze robót. Na rysunku omyłkowo została opisana warstwa klinująca, która powinna być wykonana z miąku kamiennego 0-4mm oraz grubość warstwy stabilizująco podkładowej ET, która powinna wynosić 3,5cm.

Poprawiony rysunek przekrój normalny boiska zamieszczono na stronie internetowej.


WÓJT
Tomasz Stapińowiec