

## Zestawienie ilościowe robót budowlanych

Załącznik nr 14

Lp.	Opis robót	j.m.	ilość
	<b>Prace zewnętrzne</b>		
1	Rozbiórka opaski betonowej wokół budynku	m2	65,429
2	Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych z ościeżnicą drewnianą	szt.	2
3	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych	szt.	2
4	Remont elewacji – malowanie ścian farbą elewacyjną silikonową wraz z robotami towarzyszącymi	m2	147,987
5	Wykonanie opaski wokół budynku o szer. 110 cm z betonowej kostki brukowej gr. 6.cm	m2	63,162
	<b>Prace wewnętrzne</b>		
6	Demontaż starej instalacji elektrycznej (demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych, puszek okrągłych, przewodów wtyczkowych z podłoża ceglanego lub betonowego, łączników podtynkowych itp.)	kpl.	1
7	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	24
8	Rozbiórka ścian działowych murowanych	m2	32,633
9	Rozbiórka ścianki działowej z płyt GK na stelażu metalowym	m2	5,023
10	Rozbiórka wypełnienia z poliwęglanu komorowego	m2	2,491
11	Demontaż drzwi drewnianych wewnętrznych z ościeżnicą drewnianą	szt.	4
12	Demontaż drzwi stalowych wewnętrznych z ościeżnicą stalową	szt.	3
13	Demontaż drzwi płycinowych z ościeżnicą metalową	szt.	1
14	Demontaż kasetonowego sufitu podwieszanego wraz z stelażem metalowym	m2	100,118
15	Demontaż izolacji termicznej ze styropianu pod poddaszem nieogrzewanym	m2	100,118
16	Rozbiórka ścian działowych z płyty MDF	kpl	4
17	Demontaż starej instalacji sanitarnej wraz z osprzętem sanitarnym (ustępów, umywalek, baterii, pochwyków itp.)	kpl	1
18	Demontaż instalacji co, wraz z demontażem źródła ciepła i urządzeniami towarzyszącymi	kpl	1

## Zestawienie ilościowe robót budowlanych

19	Demontaż grzejników płytowych wraz z przewodami	szt.	5
20	Rozbiórka okładzin ścian z płytek ceramicznych	m2	38,105
21	Miejscowe skucie istniejących tynków	m2	5,791
22	Demontaż zagrzybionych płyt GK naklejonych na ścianach	m2	11,312
23	Wykucie podokienników z lastryko	szt.	3
24	Demontaż okładzin podłóg z okładziny PCV wraz z listwami przyściennymi	m2	46,041
25	Rozebranie drewnianych podłóg na legarach drewnianych	m2	46,041
26	Wymiana podłóży pod posadzki wraz z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej oraz posadzek betonowych	m2	52,633
27	Rozbiórka posadzek betonowej z płytek gresowych wraz z wymianą podłóży pod posadzki i wykonaniem izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej, nowych posadzek betonowych	m2	63,630
28	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku	kpl	1
29	Wykonanie instalacji c.o i c.w.u. w budynku, montaż: kotła olejowego, zasobnika c.w.u., armatury zaworowo-pompowej, urządzenia pomiarowe, zbiornika na olej o poj. 1000l, urządzeń sterujących)	kpl	1
30	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy	m2	112
31	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wykucie bruzd pod ułożenie przewodów, wykonanie instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji gniazd 3- faz. i 1-faz, osprzętu elektrycznego, zatynkowanie bruzd z przewodami, uruchomienie instalacji)	kpl	1
32	Wykonanie ścianek działowych z płyt GK na stelażu metalowym wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej	m2	24,765
33	Montaż podokienników z konglomeratu gr. 3 cm	szt.	3
34	Wykonanie tynków zwykłych ścian	m2	17,103
35	Zeskrobanie farb oraz przetarcie tynków	m2	292,628
36	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	302,652

## Zestawienie ilościowe robót budowlanych

37	Wykonanie posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m2	120,450
38	Montaż drzwi wewnętrznych 3 kl. mechaniczna wraz z ościeżnicami regulowanymi	szt.	6
39	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych	szt.	1
40	Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych	m2	44,924
41	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach i sufitach	kpl	1
42	Wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m2	104,920
43	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu metalowym	m2	10,930
44	Gruntowanie i malowanie ścian farbą lateksową	m2	362,364
45	Gruntowanie i malowanie sufitów farbą akrylową	m2	15,530
46	Montaż opraw oświetleniowych	szt.	28
47	Montaż urządzeń sanitarnych (umywalek, baterii, zaworów, ustępów, pochwyków, prysznic z krzeselkiem, uchwyt pod prysznic)	kpl	1
48	Montaż ścianki działowej aluminiowo – szklanej wraz z drzwiami aluminiowymi	kpl	1
49	Rozbiórka zasypek stropu drewnianego	m2	174,007
50	Docieplenie stropu (na wierzchu) z wełny mineralnej wraz z izolacją paroizolacyjną	m2	174,007
51	Montaż schodów strychowych	szt.	1