

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNKRB 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, rodzaj robót: koryta pod nawierzchnie		
		22,16*44,16/1000	ha	0,979
		razem	ha	0,979
2	KNR 2-31 0101/01 analogia	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości boiska w gruncie kategorii I-IV		
		22,36*44,36	m2	991,890
		razem	m2	991,890
3	KNR 2-31 0101/02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości boiska w gruncie kategorii I-IV- za każde dalsze 5cm ponad 20cm		
		(Krotność= 2) 22,36*44,36	m2	991,890
		razem	m2	991,890
4	KNKRB 1 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem samochodami samowyl. na 1 km, poj. tyżki 0,40m3 grunt kat.III		
		991,89*0,30	m3	297,567
		razem	m3	297,567
5	KNR 2-31 0102/05 analogia	Koryta głębokości 10cm wykonywane na pod ławę obrzeża w gruncie kategorii II-IV		
		(22,08+44,08)*2*0,30	m2	39,696
		razem	m2	39,696
6	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki		
		(22,08+44,08)*2*0,30*0,20	m3	7,939
		razem	m3	7,939
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		(22,08+44,08)*2	m	132,320
		razem	m	132,320
8	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie		
		22,00*44,00	m2	968,000
		razem	m2	968,000
9	KNR 2-31 0104/04	Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm		
		(Krotność= 5) 22,00*44,00	m2	968,000
		razem	m2	968,000
10	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV	szt	4,000
11	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu		
		0,40*0,40*0,70*6	m3	0,672
		razem	m3	0,672
12	KNR 2-23 0309/05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej		
		2*2	szt	4,000
		razem	szt	4,000
13	KNR 2-23 0309/02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa		
		1+1	szt	2,000
		razem	szt	2,000
14	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - beton C16/20		
		22,00*44,00	m2	968,000
		razem	m2	968,000
15	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją- z betonu C16/20 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm		
		(Krotność= 3) 22,00*44,00	m2	968,000
		razem	m2	968,000

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego grubości 13mm z wymalowaniem linii boisk 22,16*44,16	m2	978,586
			razem	m2
17	KNR 2-23 0310/06	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowych do piłki ręcznej z zamontowaniem siatki 1+1	szt	2,000
			razem	szt
18	KNR 2-23 0310/02 analogia	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków aluminiowych uniwersalnych do siatkówki i tenisa (z płynną regulacją wysokości) z zamontowaniem siatki	szt	2,000
19		Dostawa i montaż kosza przenośnego do koszykówki 1+1	szt	2,000
			razem	szt