

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 1,223	km km	1,223	1,223
1.2	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	KNNR 6 0802-0400 D-05.03.11	Korekcyjne frezowanie na zimno nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora do 6 km - grubość do 8cm 1223*5,1	m2 m2	6 237,300	6 237,300
1.2.2	KNNR 2-31 0801-0300 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości do 30cm wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora - odl. do 6km 1223*5,2	m2 m2	6 359,600	6 359,600
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 6 km 1223*5,4*0,1+1223*0,2*0,37	m3 m3	750,922	750,922
3	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 5,4*1223	m2 m2	6 604,200	6 604,200
3.2	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z ulepszonego podłoża z CBGM 0/31,5 klasa C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 5,4*1223	m2 m2	6 604,200	6 604,200
3.3	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5,4*1223	m2 m2	6 604,200	6 604,200
3.4	KNNR 6 0110-0100	Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22P 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową. 1223*5,16	m2 m2	6 310,680	6 310,680
4	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
4.1	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70, warstwa ścieralna KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 5*1223	m2 m2	6 115,000	6 115,000
5	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	KNNR 6 1301-0500 D-04.04.02b	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu 1223*0,75*2	m2 m2	1 834,500	1 834,500

mgr inż. Arkadiusz Jarosław KONASIUK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Nr ewid. LUB/0183/PVDD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej