


Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 0,707	km km	0,707	0,707
1.1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy (humusu) wraz z wywozem. Grubość warstwy do 15 cm 707*2*0,75	m2 m2	1 060,500	1 060,500
1.2	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	KNR 2-31 0802-0300	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm wraz z wywozem 707*5,2	m2 m2	3 676,400	3 676,400
1.2.2	KNR 2-31 0803-0300 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grubości 5 cm wraz z wywozem 707*5,2	m2 m2	3 676,400	3 676,400
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 3 km 5,3*707*0,2	m3 m3	749,420	749,420
3	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 5,3*707	m2 m2	3 747,100	3 747,100
3.2	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z ulepszonego podłoża z CBGM 0/31,5 C 1,5/2,0. gr 15 cm po zagęszczeniu 707*5,3	m2 m2	3 747,100	3 747,100
3.3	KNNR 6 0113-0500 D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm.grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5,3*707	m2 m2	3 747,100	3 747,100
4	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
4.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową - jezdnia z odsadzkami (szer.5,12m). 707*5,12	m2 m2	3 619,840	3 619,840
4.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70. warstwa ścieralna KR1-2. grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia szer. 5,0m) 5*707	m2 m2	3 535,000	3 535,000
5	45111000-8 CPV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	KNNR 6 1301-0500 D-04.04.02b	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, niezwiązanego, frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu 707*2*0,75	m2 m2	1 060,500	1 060,500

Arkadiusz Jarosław KOWALCZYK



 PEŁNOMOCNIK DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH
 W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH
 W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH