

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lucynów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1.370	km	1,370
		razem	km	1,370
PODBUDOWY				
Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
2	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 1370*4,5	m2	6.165,000
		razem	m2	6.165,000
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (wbudowana rościelączem) 1370*4,5	m2	6.165,000
		razem	m2	6.165,000
NAWIERZCHNIA				
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego				
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 1370*4,5	m2	6.165,000
		razem	m2	6.165,000
Warstwa ścierna dróg				
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową 1370*4,5	m2	6.165,000
		razem	m2	6.165,000
Roboty wykończeniowe				
6	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	3,000