

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,2
2	KNCK 1 0102/05	Wykonanie koryta dla poszerzenia nawierzchni jezdni i chodników ręcznie z mechanicznym zruszeniem gruntu w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	98
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0-31,5 mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	98
4	KNCK 1 1202/02	Plantowanie poboczy urobkiem z wykonanego koryta	m2	200
		<b>PODBUDOWY</b>		
		<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>		
5	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	901
		<b>Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>		
6	KNNR 6 0113/05 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0-31,5 mm. warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (wbudowana rościelaczem)	m2	901
		<b>Warstwa z betonu asfaltowego</b>		
7	KNNR 6 0308/01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową	m2	923
		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
		<b>Warstwa ścieralna dróg</b>		
8	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	923