

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,05
		PODBUDOWY		
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
2	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	212
		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, frakcji 0-31,5 mm. warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (wbudowana rościelaczem)	m2	212
		Warstwa z betonu asfaltowego		
4	KNNR 6 0308/01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową	m2	212
		NAWIERZCHNIA		
		Warstwa ścieralna dróg		
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	212