

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej na odcinku droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek.
budowa chodnika
drogowa

Adres: droga gminna - dz. 1080 – obręb Stary Krzesk

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: GMINA ZBUCZYN
UL. JANA PAWŁA II 1
08-106 ZBUCZYN

Wykonawca:

Sporządził: Projekty i Nadzory Drogowe, mgr Róża Konasiuk
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień 2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 1,703	km km	 1,703	1,703
1.1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) . Grubość warstwy do 15 cm 592,2+1831,4	m2 m2	 2 423,600	2 423,600
1.2	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	KNNR 2-31 0810-0200 D-01.02.04	Rozebranie części nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach (materiał do zwrotu właścicielowi posesji) 203,14	m2 m2	 203,140	203,140
2	45111200-0 CPV	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0202-0800 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 3 km 118,44	m3 m3	 118,440	118,440
2.2	KNNR 1 0311-0100 D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi (pod chodnik) 2415*0,1*1,4	m3 m3	 338,100	338,100
3	45221100-3 CPV	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	KNNR 6 1302-0200 D-06.04.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm wraz z wywozem na odkład (mulda ziemna). 1190	m m	 1 190,000	1 190,000
4	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
4.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 592,2+1831,4	m2 m2	 2 423,600	2 423,600
4.2	KNNR 6 0111-0100 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy pod chodnikiem z ulepszonego podłoża z CBGM 0/31,5 C 1,5/2,0, gr 10 cm po zagęszczeniu 1607,4	m2 m2	 1 607,400	1 607,400
4.3	KNNR 6 0109-0300 D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy pod zjazdy (wraz ze skosami) z betonu cementowego C8/10, gr 20 cm po zagęszczeniu 592,2+(34+46)*2*1,4	m2 m2	 816,200	816,200
5	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
5.1	KNNR 6 0502-0300 D-05.03.23a	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 822*1,4-34*5*1,4+877*1,4-46*5,5*1,4+20+8+17	m2 m2	 1 831,400	1 831,400
5.2	KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23a	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czerwonej, układanej na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 34*1,4*5+46*5,5*1,4	m2 m2	 592,200	592,200
6	45233340-4 CPV	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
6.1	KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej 38	m m	 38,000	38,000
6.2	KNNR 6 0404-0500 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 3435	m m	 3 435,000	3 435,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
7	45233200-1 CPV	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	KNNR 6 0702-0101 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
7.2	KNNR 6 0702-0500 D-07.02.01	Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
7.3	KNNR 6 0705-0500	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie na przejściach dla pieszych (P- 10) malowane ręcznie	m2		21,250
		10+10+1,25	m2	21,250	