

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Kamienna  
droga gminna  
drogowa

Adres: działki o nr 18, 81/4, 81/9 i 84/1  
Wólka Kamienna

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**Inwestor:** Gmina Zbuczyn  
ul. Jana Pawła II 1  
08-106 Zbuczyn

**Wykonawca:**

Sporządził: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "AR-KON"  
Sprawdził:  
Data opracowania: marzec 2017 r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym  0,99	km  km	  0,990	0,990
2	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
2.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni  990*5,1	m2  m2	  5 049,000	5 049,000
3	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
3.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdnie z odsadzkami i poszerzeniami oraz zjazdy na dr boczne) 990*5,1+80	m2  m2	  5 129,000	5 129,000
3.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdnie i zjazdy na dr boczne i dr. kraj.) 990*5+80+35	m2  m2	  5 065,000	5 065,000

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100 D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,990		
2	45233340-4 CPV	PODBUDOWY				
2.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	5 049,000		
3	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
3.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdnie z odsadzkami i poszerzeniami oraz zjazdy na dr boczne)	m2	5 129,000		
3.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdnie i zjazdyna dr boczne i dr. kraj.)	m2	5 065,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**