

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi gminnej Łęcznowola - Smolanka.
droga gminna
drogowa

Adres: Łęcznowola - Smolanka

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

Wykonawca:

Sporządził: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "AR-KON"

Sprawdził:

Data opracowania: marzec 2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|-----|------------------------------------|---|----|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45233340-4 CPV | PODBUDOWY | | | |
| 1.1 | BCD D-04.03.01.03 BCD_201504 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | | 445,500 |
| | | 105*4,1+15 | m2 | 445,500 | |
| 2 | 45233253-7 CPV | NAWIERZCHNIA | | | |
| 2.1 | KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdnia) | m2 | | 445,500 |
| | | 105*4,1+15 | m2 | 445,500 | |
| 2.2 | KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdnia wraz z włączeniem) | m2 | | 435,000 |
| | | 105*4+15 | m2 | 435,000 | |

Formularz oferty

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |
|-----|---------------------------------|--|----|-------------|-------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45233340-4 CPV | PODBUDOWY | | | | |
| 1.1 | BCD D-04.03.01.03 BCD 201504 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | 445,500 | | |
| 2 | 45233253-7 CPV | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 2.1 | KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni) | m2 | 445,500 | | |
| 2.2 | KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni wraz z włączeniem) | m2 | 435,000 | | |

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: