

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi gminnej w Łęcznowoli.
droga gminna
drogowa

Adres: Łęcznowola

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

Wykonawca:

Sporządził: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "AR-KON"
Sprawdził:
Data opracowania: marzec 2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (165*5,1+60)+(493*3,6)	m2 m2	 2 676,300	2 676,300
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
2.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni) (165*5,1+60)+(493*3,6)	m2 m2	 2 676,300	2 676,300
2.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni wraz z włączeniem) (165*5+60)+(493*3,5)	m2 m2	 2 610,500	2 610,500

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45233340-4 CPV	PODBUDOWY				
1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	2 676,300		
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
2.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni)	m2	2 676,300		
2.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni wraz z włączeniem)	m2	2 610,500		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: