

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont ulicy Cichej w Dziewulach
droga gminna
drogowa

Adres: ulica Cicha
Dziewule

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

Wykonawca:

Sporządził: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "AR-KON"
Sprawdził:
Data opracowania: marzec 2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45233340-4 CPV	PODBUDOWY				304,19
1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	271,600	1,12	304,19
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				8 120,70
2.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni i włączenie do drogi powiatowej)	m2	271,600	14,25	3 870,30
2.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni i włączenie do drogi powiatowej)	m2	264,000	16,10	4 250,40

Wartość kosztorysowa:

8 424,89 zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

1 937,72 zł

Wartość końcowa:**10 362,61 zł**

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45233340-4 CPV	PODBUDOWY			
1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 76*3,1+36	m2 m2	 271,600	271,600
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA			
2.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni i włączenie do drogi powiatowej) 76*3,1+36	m2 m2	 271,600	271,600
2.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni i włączenie do drogi powiatowej) 76*3+36	m2 m2	 264,000	264,000

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45233340-4 CPV	PODBUDOWY				
1.1	KNNR 6 0103-0100 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	271,600		
2	45233253-7 CPV	NAWIERZCHNIA				
2.1	KNNR 6 0308-0101 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni i włączenie do drogi powiatowej)	m2	271,600		
2.2	KNNR 6 0309-0201 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową (jezdni i włączenie do drogi powiatowej)	m2	264,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: