

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki - Wyrki

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------|
| Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,145 |
| 2 | KNR 2-31 0103/05 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI droga 145*5 włączenie 56 | m2 m2 razem m2 | 725 56 781 |
| Nawierzchnie | | | | |
| 3 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem droga 145*5 włączenie 56 | m2 m2 razem m2 | 725 56 781 |
| 4 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm droga 145*5 włączenie 56 | m2 m2 razem m2 | 725 56 781 |
| 5 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga 145*5 włączenie 56 | m2 m2 razem m2 | 725 56 781 |