

## Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grochówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,655
2	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI  droga 655*3,5 mijanka 20*1,5	m2 m2 razem	2.292,5 30 2.322,5
<b>Nawierzchnie</b>				
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  droga 655*3,5 mijanka 20*1,5	m2 m2 razem	2.292,5 30 2.322,5
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm  droga 655*3,5 mijanka 20*1,5	m2 m2 razem	2.292,5 30 2.322,5
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  droga 655*3,5 mijanka 20*1,5	m2 m2 razem	2.292,5 30 2.322,5