

## Modernizacja drogi gminnej w Tęczkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,26
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  260*5	m2	1.300
		razem	m2	1.300
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  260*5	m2	1.300
		razem	m2	1.300
4	KNR 2-31 1107/02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego, grysową	t	10
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  260*5	m2	1.300
		razem	m2	1.300