bariera chodnikowa U-11a
dł. 6mb
remontowany przepust żelbetowy Ø80cm
dł. 2m wraz ze ścianką czołową
km 0+473

dowiązanie do
istniejącej nawierzchni

**LEGENDA:**

- projektowana nakładka bitumiczna z betonu asfaltowego
- projektowany ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm
- projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej kolorowej, gr. 8cm
- projektowana zatoka autobusowa z betonowej kostki brukowej grafitowej, gr. 8cm
- projektowane zjazdy publiczne i sięgacze na drogi gminne z betonu asfaltowego
- umocnienie rowu betonowymi płytami ażurowymi
- projektowane pobocza z mieszanki kruszyw łamanych, niezwiązanych
- zieleńce
- ścieki podchodnikowe z bet. el. prefabrykowanych
- krawężnik betonowy 15x30cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- bariery chodnikowe U-12a
- granica pasa drogowego drogi powiatowej
- istniejące rowy do oczyszczenia

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
" A r - K o n "
Arkadiusz Jarosław Konasiuk

Inwestor:
GMINA ZBUCZYN,
UL. JANA PAWŁA II 1,
08-106 ZBUCZYN.

Tytuł projektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3638W (ULICA KLONOWA)
W MIEJSCOWOŚCI ZBUCZYN POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO
ORAZ WYKONANIU NAKŁADKI BITUMICZNEJ NAWIERZCHNI .

Tytuł rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**Rys.2.2**

Skala: 1:500

Branża: DROGOWA

Data: SIERPIEŃ 2016 r.

Projektant:
mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk
upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do proj. i kierow. robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUBBD/0090/07