

Remont drogi gminnej w miejscowości Grochówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,440
2	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI droga 440*3	m2	1.320,000
		razem	m2	1.320,000
Nawierzchnie				
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem droga 440*3	m2	1.320,000
		razem	m2	1.320,000
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm droga 440*3	m2	1.320,000
		razem	m2	1.320,000
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga 440*3	m2	1.320,000
		razem	m2	1.320,000