

Remont drogi gminnej w miejscowości Ługi Retki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,895
2	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI droga 895*4	m2	3.580,000
		razem	m2	3.580,000
Nawierzchnie				
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem droga 895*4	m2	3.580,000
		razem	m2	3.580,000
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm droga 895*4	m2	3.580,000
		razem	m2	3.580,000
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga 895*4	m2	3.580,000
		razem	m2	3.580,000