

## Remont drogi gminnej w miejscowości Rówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,235
2	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI droga 235*5 włączenie 15,5	m2 m2 razem m2	1.175,000 15,500 1.190,500
<b>Nawierzchnie</b>				
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem droga 235*5 włączenie 15,5	m2 m2 razem m2	1.175,000 15,500 1.190,500
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm droga 235*5 włączenie 15,5	m2 m2 razem m2	1.175,000 15,500 1.190,500
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga 235*5 włączenie 15,5	m2 m2 razem m2	1.175,000 15,500 1.190,500