

Remont drogi gminnej w miejscowości Zawady

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,235
2	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 64*4 346*3	m2 m2 razem m2	256,000 1.038,000 1.294,000
Nawierzchnie				
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 64*4 346*3	m2 m2 razem m2	256,000 1.038,000 1.294,000
4	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm 64*4 346*3	m2 m2 razem m2	256,000 1.038,000 1.294,000
5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 64*4 346*3	m2 m2 razem m2	256,000 1.038,000 1.294,000
6	KNCK 1 1201/03	Wzmacnianie poboczy drogi - wzmocnienie nawierzchni mieszanką gruntową na podłożu piaszczystym 816*0,5	m2 razem m2	408,000 408,000