

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cielemęc

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 1,425	km	1,425
			razem	1,425
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 1425*4,5	m2	6.412,500
			razem	6.412,500
3	KNNR 6 0113/01 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 10 cm (Mnożnik= 0,6666) 1425*4,5	m2	6.412,500
			razem	6.412,500
4	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm 1425*0,5*2	m2	1.425,000
			razem	1.425,000


 IT
 Tomasz Haburawicz