

## Przedmiar

| Lp  | Kod                   | Opis  | Jm       | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|-----|-----------------------|---|----------|--------------------|-------------|
| 1   | 2                     | 3   | 4        | 5                  | 6           |
| 1   | 45111200-0<br>CPV     | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   |          |                    |             |
| 1.1 | KNR 2-01<br>0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.<br>0,6886   | km<br>km | 0,689              | 0,689       |
| 1.2 | KNNR 1<br>0202-0701   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II<br>1253,53   | m3<br>m3 | 1 253.530          | 1 253.530   |
| 1.3 | KNNR 1<br>0407-0201   | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III<br>146,18   | m3<br>m3 | 146.180            | 146.180     |
| 2   | 45111100-9<br>CPV     | Roboty w zakresie burzenia  |          |                    |             |
| 2.1 | KNNR 6<br>0802-0600   | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm<br>100   | m2<br>m2 | 100.000            | 100.000     |
| 2.2 | KNNR 6<br>0802-0400   | Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych grubości ok. 10 cm<br>3627,4   | m2<br>m2 | 3 627.400          | 3 627.400   |
| 2.3 | KNNR 6<br>0803-0800   | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej<br>230  | m2<br>m2 | 230.000            | 230.000     |
| 2.4 | KNNR 6<br>0806-0200   | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej<br>75   | m<br>m   | 75.000             | 75.000      |
| 2.5 | KNR 2-31<br>0812-0300 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki<br>(0,3*0,1+0,15*0,15)*75  | m3<br>m3 | 3.938              | 3.938       |
| 2.6 | KNNR 6<br>0806-0800   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej<br>50   | m<br>m   | 50.000             | 50.000      |
| 2.7 | KNR 4-04<br>1103-0100 | Wywiezienie gruzu i humusu z terenu rozbiórki na odl. do 3 km przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko- ładowarką samochodów samowyladowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą<br>100*0,15+0,1*3627,4+3,938+0,15*0,3*75+0,08*0,3*50 | m3<br>m3 | 386.253            | 386.253     |
| 3   | 45233330-1<br>CPV     | Fundamentowanie ulic  |          |                    |             |
| 3.1 | KNNR 6<br>0103-0301   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego.<br>3905,12+270+41  | m2<br>m2 | 4 216.120          | 4 216.120   |
| 3.2 | KNNR 6<br>0111-0200   | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (jezdnia)<br>1250+2600+689*0,08  | m2<br>m2 | 3 905.120          | 3 905.120   |
| 3.3 | KNNR 6<br>0113-0200   | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia)<br>1250+2600+689*0,08   | m2<br>m2 | 3 905.120          | 3 905.120   |
| 3.4 | KNNR 6<br>0113-0300   | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0- 31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (zjazdy+dojścia)<br>41+270   | m2<br>m2 | 311.000            | 311.000     |
| 4   | 45233220-7<br>CPV     | Roboty w zakresie nawierzchni dróg  |          |                    |             |
| 4.1 | KNR 2-31<br>0511-0301 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)<br>7+7+5,5+4,5+5,5+6+6+5,5+6+5+4,5+5+11+10+14+11+9+12,5+8+8+25+10,5+11,5+11,5+11+9+15+9+8,5+8                           | m2<br>m2 | 270.000            | 270.000     |
| 4.2 | KNR 2-31<br>0511-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (dojścia)<br>1,5+2+2+1+1+1+2+1+2,5+2,5+2+2+2+4+1,5+1+2+3+2+2+1,5+1,5  | m2<br>m2 | 41.000             | 41.000      |
| 4.3 | KNNR 6<br>0403-0300   | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej<br>11+16+8+9+15+9,5+10+9,5+8,5+9,5+12+12+18+12+11+18,5+11+11+28+12+13+10,5+12+1+11+27+11+11+11+1+151,2                             | m<br>m   | 511.200            | 511.200     |
| 4.4 | KNNR 6<br>0606-0300   | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych.<br>710   | m<br>m   | 710.000            | 710.000     |

